

Maître de l'ouvrage



MAIRIE DE SAINT PARGOIRE

Place de la Mairie
34230 SAINT PARGOIRE

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE SAINT PARGOIRE

PHASE DCE

DPGF LOT 01 GROS-OEUVRE, DEMOLITIONS, CHARPENTE

ARCHITECTE S.A.R.L d'Architecture Gérard SOULAIRAC 5 avenue du Président Wilson 34800 CLERMONT L'HERAULT Tél: 04 67 44 83 72 archi.soulairac@gmail.com	BUREAU D'ETUDES STRUCTURE ECONOMISTE ACEB 11 rue des Garrigues 34 710 LESPIGNAN Tél : 04.67.37.23.59 Fax : 04.67.37.69.93 aceb@be-aceb.fr	BET FLUIDES ALABISO INGENIERIE 48 Rue Maurice Bégart 34 000 MONTPELLIER Tél 04.67.59.80.76 contact@alabiso-ingenierie.fr
--	--	--

N°	DESIGNATION	U	Quantité Moe	Quantité Entreprise	Prix unitaire	Prix total
	LOT DEMOLITION - GROS ŒUVRE - CHARPENTE COUVERTURE					
	Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, il appartient à chaque entrepreneur de le vérifier avant la remise de son offre. Aucune contestation ne pourra être acceptée après la soumission.					
	Généralités					
	Installation, préparation de chantier générale	ens	1,00			
	Panneau chantier	ens	1,00			
	Clôture chantier	ens	1,00			
	Etudes exécutions	ens	1,00			
	Démolition					
	Cloisons	m ²	65,00			
	Carrelage et forme associée	m ²	80,00			
	Faux plafonds	m ²	150,00			
	Maçonneries obsolètes	m ³	15,00			
	Escalier existants	ens	2,00			
	Dallages / Planchers	m ²	20,00			
	Charpente couverture	m ²	50,00			
	Piquage forme pour reprise dallage entrée	m ²	20,00			
	Installations sanitaires et électriques	ens	1,00			
	Evacuation	ens	1,00			
	Terrassements					
	Terrassement en masse	m ³				
	Terrassements en tranchée pour canalisations et foureaux	ml				
	Evacuations	m ³				
	Fourniture et pose canalisations sous dallage diam 100 compris pièces et remontées	ml				
	Fondations					
	Sans objet	m ³				
	Elévations					
	Elévations agglos creux ep.20cm	m ²	60,00			
	Elévations agglos à bancher ep 0.20m	m ²	30,00			
	Ossatures incorporées (raidisseurs, linteaux, chaînages)	ens	1,00			
	Planchers					
	Plancher courant allégé compris ancrages et scellements	m ²	115,00			
	Plancher connecté compris scellements périphériques	m ²	48,00			
	Chaînages	ml	80,00			
	Dallages					
	Epaisseur 0.15 surfacé compris reprise forme, bêches et marches rampe d'accès principale	m ²	13,00			
	Epaisseur 0.15 surfacé compris reprise forme, bêches et marches rampe d'accès arrière	m ²	2,50			
	Epaisseur 0.13 surfacé compris reprise forme pour archives	m ²	15,00			
	Epaisseur variable pour rattrapage niveau SAS entrée	m ²	26,00			
	Divers					
	Seuils et appuis					
	seuils	ml	10,00			
	appuis	ml	10,00			
	Réservations et rebouchages	ens	1,00			

N°	DESIGNATION	U	Quantité Moe	Quantité Entreprise	Prix unitaire	Prix total
	Sous-œuvre					
	SO1-1	U	1,00			
	SO1	U	1,00			
	SO2	U	1,00			
	SO3	U	1,00			
	SO4	U	1,00			
	SO5	U	1,00			
	SO6	U	1,00			
	SO7	U	1,00			
	SO8	U	1,00			
	SO9	U	1,00			
	SO10	U	1,00			
	SO11	U	1,00			
	SO12	U	1,00			
	SO13	U	1,00			
	SO14	U	1,00			
	SO15	U	1,00			
	SO16	U	1,00			
	SO17	U	1,00			
	SO18	U	1,00			
	Transformation ouverture existante	U	1,00			
	Rebouchages ouvertures	m ²	15,00			
	Menuiseries existantes	U	6,00			
	Coutures fissures	U	8,00			
	Dressage mur ancien	m ²	15,00			
	Escalier béton marches rapportées	ml	13,00			
	Relevé béton					
	Hall entrée	ml	15,00			
	Menuiseries R+1	ml	4,80			
	Toiture	ml	25,00			
	Encadrements hall	ens	8,00			
	Acrotères	ml	11,00			
	CHARPENTE COUVERTURE					
	Traitement charpente existante	m ²	290,00			
	Révision couverture	m ²	110,00			
	Incorporation châssis désenfumage	ens	1,00			
	Mur ossature bois compris bardage	m ²	45,00			
	MONTANT TOTAL HT					
	MONTANT TVA		20,00%			
	MONTANT TOTAL TTC					